


POMPĂ DE CĂLDURĂ.

Exact cum îți place.

**5 ani
garanție**


Pompa de caldura Aer Apa Daikin Altherma 3 H MT de 10 kw Termici , Hydro Split , Doar Incalzire , cu Unitate Interna compacta , boiler inox integrat 180 litri

Cod producator	Descriere Produse , Activitati	Cant	TVA	Pret Unitar cu tua 9%	Valoare cu tua
			Cota		
EPRAIOEWI	Unitate externa 1003/1270/533 , Minim exterior -28°C , Gama 10 monobloc Daikin Altherma 3 H HT , Agent R32 , Productie maxim 65 grade, (3~400 V, 16A) Zgomot intre 40,6 si 60,1 dBA	1	9%	18.078 lei	18.078 lei
ETVH12S18E9W	Unitate Interna combi 1850/595/625 Doar incalzire , Boiler inox de 180 litri , Zgomot intre 30 - 44 dBA , Inclus control prin Aplicatie Onecta , rezistenta 9 kw (3~400 V, 20A)	1	9%	20.144 lei	20.144 lei
BRC1HHDK	Interfata Madoka Interfata cu fir/Termostat	0	9%	695 lei	- lei
OPTIONAL	Filtru magnetic (Doar in caz de Calorifere)	1	9%	520 lei	520 lei
OPTIONAL	Pompa de circulatie dupa puffer+fittinguri+releu (in functie de instalatia existenta)	0	9%	1.235 lei	- lei
Galmet (Optional)	Puffer 60 - Se monteaza la instalatie pe calorifere si pardoseala cu automatizare(mai multe termostate)	1	9%	1.045 lei	1.045 lei
	Suport fixare antivibratii t3 pardosea__d 74mm , m12x104 mm , 4 buc/set	1	9%	88 lei	88 lei
	Tubulatura teava cupru fi 28* 1ml izolat Armacell armaflextm, Incalzire / racire +coturi+fixare	8	9%	99 lei	792 lei
	Tubulatura teava cupru fi 22* 1ml izolat Armacell armaflextm , Apa rece / apa calda +coturi+fixare	6	9%	72 lei	432 lei

Conectica Fitinguri si robineti unitate externa include 2 supape de 1" anti-inghet	1	9%	1.190 lei	1.190 lei
Conectica si robineti unitate interna Tur + retur	1	9%	658 lei	658 lei
Conectica si robineti unitate interna compacta apa rece + apa calda	1	9%	442 lei	442 lei
Fitinguri montaj puffer	1	9%	448 lei	448 lei
Automatizare tablou electric + 3 sig/releu + cablu 5 ml* 3 dimensiuni+ fixare	1	5%	578 lei	578 lei
Sisteme si fixare tubulatura si lipire	1	9%	260 lei	260 lei
MANOPERA pompa de caldura contine 19% TVA(*fara Puffer,Cu Puffer +238 Lei cu Tva)	1	19%	4.490 lei	4.490 lei

TOTAL (cu tva) 1 49.165 lei

TOTAL (cu tva in Euro) *1 Euro - 4,99 lei 1 € 9.853

In Caz de deplasare fata de Timisoara se adauga:	cant	pret	valoare
Deplasare exemplu 1,6 lei/ km din Timisoara (un singur sens)	180	1,6 lei	288 lei
Cazare 2*150 lei/ noapte +diurna 2 pers 100/zi (Sau se poate oferii de catre client)	1	490 lei	490 lei
Se adauga in plus cost de deplasare din Timisoara EXEMPLU calcul			778 lei

Optional , Filtrare Apa Se doreste ? 0

Statie filtrare apa DEDURIZATOR KT SOFT 25	1	2.685 lei	2.685 lei
FILTRU BB 20	1	277 lei	277 lei
CARTUS BB 20	1	74 lei	74 lei
Lampa UW (omoara microbii in caz de put forat de apa)	1	1.195 lei	1.195 lei
Materiale de legatura estimativ (robineti/fittinguri pentru Dedurizare)	1	520 lei	520 lei
Manopera Filtrare apa	1	595 lei	595 lei

Pret optional Filtrare apa rece pret cu Tva inclus 5.346 lei

***Necesarul de materiale este estimativ si se regleza la fata locului conform preturilor afisate**

*Suportul exterior il confectioneaza clientul si il monteaza conform schita , Sau noi contra sumei de 800 lei (confectionat si montat) , 40 cm inaltime de la sol pe picioare nu bloc simplu si distanta inter ax conform schitei producator o gasiti si pe daikin.ro.

*Cablu de curent electric principal gros 5x6 in caz de trifazic sau 3x6 in caz de monofazic , deasemenea trebuie sa existe impamantare de fi 6 (tarusi in pamant) in camera tehnica a nu se face confuzie cu NUL de lucru .

*Traseul de tur-retur contine 1 singur circuit. * traseul apa rece-apa calda nu include distributie pentru mai multe circuite(doar 1 singur circuit). *Aerisit pardoseala sau radiatoare 500 lei+tva. *Ora manopera lucrari extra 250+Tva *Gauri carote FI63 include o singura trecere pentru tevi in grosimea peretelui maxim de 40 cm.

Termen de executie aproximativ 2 zile lucratoare

Sc Ciupirom Instal Srl

Adm. Ciupila Daniel

Tel/ Whatsap: 0769 289 016 sau 0786 469 974

E-mail : ciupirom@yahoo.com, ciupirom@gmail.com



www.instalatii-pardoseala.ro



HOME COMFORT Expert

<https://youtube.com/c/ScCiupiromInstalSrl>